

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Projeto: Pavimentação com Pedras Irregulares e Drenagem de Aguas Pluviais.
 Executor: Município de Miraguaí/RS.
 Local: Trecho da Rua Norberto Cavalheiro.
 Município: Miraguaí/RS.

REF.SINAPI.....10/2021
 BDI25,60%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS RUA SEM SENOMINAÇÃO	SINAPI	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT. MAT. E M.OBRA	R\$ UNIT. MAT. E M.OBRA COM BDI	R\$ TOTAL. MAT. E M.OBRA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40x1,20m)	Comp. 01	M2	2.88	336.51	422.66	1,217.26
	TOTAL DO ITEM 1.0						1,217.26
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
2.1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	99064	M	152.30	0.49	0.62	94.43
2.2	CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA - 10.429/1	COMP. 02	M2	1,218.40	25.00	31.40	38,257.76
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASC. 10M3, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ DE 30KM	95875	M3XKM	435.95	1.81	2.27	989.61
2.4	REJUNTE COM PÓ DE BRITA, 2 CM	COMP. 03	M2	24.37	2.29	2.88	70.19
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHA CAMINHAO BASC. 10M3, RODOVIA PAVIMENTADA, PARA DMT ACIMA DE 30KM	95430	M3XKM	931.20	0.45	0.57	530.78
	TOTAL DO ITEM 2.0						39,942.76
3.0	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO						
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM AF_06/2016	94273	M	304.60	44.50	55.89	17,024.09
	TOTAL DO ITEM 3.0						17,024.09
	TOTAL DO ORÇAMENTO						58,184.11

Miraguaí, 29 de novembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
 ENGº CIVIL - CREA/RS 04960

VALDELÍRIO PRETTO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL