

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2		496,49	505,87
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	40	8,88	8,88
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	1,8	11,26	11,26
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	25,54	27,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	23,26
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,004	655,36	670,53
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,05	48,12	51,28

Composição	02	PILARES EM TUBO REDONDO AÇO GALVANIZADO - CLASSE LEVE 4"	M		243,23	250,25
Cotação	"A" INSUMO "SBC"	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 4" (Codigo Referência 53382)	M	1,05	156,54	156,54
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,571	25,54	27,86
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,721	22,52	24,48

Composição	03	ESTRUTURA TRELIÇADA EM PERFIL U 75X40MM, e= 2,25MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,	KG		9,21	9,39
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004993	29,29	32,21
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001753	21,33	23,29
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006834	29,77	32,49
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,000799	54,54	54,54
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	1,05	0,00	0,00
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,221896	25,01	25,44
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,221896	11,51	11,65
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,001354	363,04	368,13
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,001154	193,85	198,94

Composição	04	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	M2		136,38	137,52
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,28	15,14	16,94
SINAPI-I	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	0,28	19,02	21,28
SINAPI-I	4315	GANCHO CHATO EM AÇO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	UN	0,7	2,30	2,30
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	0,7	1,99	1,99
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	0,7	0,00	0,00
Cotação	"B" INSUMO "SBC"	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm (Código Referência 100113)	M2	1,05	95,55	95,55
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	23,51	23,51

Composição	05	TUBO REDONDO AÇO GALVANIZADO - CLASSE LEVE 2" - PARA TELHADO	M		149,41	156,43
Cotação	"C" INSUMO "SBC"	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE LEVE 2" (Codigo Referência 62049)	M	1,05	67,19	67,19
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,571	25,54	27,86
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,721	22,52	24,48

11/08/2025

Data

 Responsável Técnico: Luan Paulo Caron Sprender
 CREA/CAU: 237.263