



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Miraguaí	Apelido do Empreendimento Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)	MUNICÍPIO / UF Miraguaí/RS	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)									24.435,02	
1.			Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)					-	24.435,02	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	825,25	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	11,40	60,06	BDI 1	72,39	825,25	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	1.105,05	
1.2.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,73	130,67	BDI 1	157,50	114,98	RA
1.2.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,68	99,82	BDI 1	120,31	322,43	RA
1.2.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,14	572,06	BDI 1	689,50	96,53	RA
1.2.4.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,38	55,90	BDI 1	67,38	497,26	RA
1.2.5.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,36	170,19	BDI 1	205,13	73,85	RA
1.3.			SUPRAESTRUTURA					-	13.798,52	
1.3.1.	Composição	02	PILARES EM TUBO REDONDO AÇO GALVANIZADO - CLASSE LEVE 4"	M	10,00	250,25	BDI 1	301,63	3.016,30	RA
1.3.2.	Composição	03	ESTRUTURA TRELIÇADA EM PERFIL U 75X40MM, e= 2,25MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	133,00	9,39	BDI 1	11,32	1.505,56	RA
1.3.3.	Composição	05	TUBO REDONDO AÇO GALVANIZADO - CLASSE LEVE 2" - PARA TELHADO	M	49,20	156,43	BDI 1	188,55	9.276,66	RA
1.4.			TELHADO					-	4.960,90	
1.4.1.	Composição	04	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	M2	29,93	137,52	BDI 1	165,75	4.960,90	RA
1.5.			DRENAGEM					-	2.387,55	
1.5.1.	SINAPI	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	5,30	47,50	BDI 1	57,25	303,43	RA
1.5.2.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	292,78	BDI 1	352,89	352,89	RA
1.5.3.	Composição	01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,59	505,87	BDI 1	609,73	969,47	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Miraguaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)	MUNICÍPIO / UF Miraguaí/RS	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Toldo de Acesso EMEI Lenirinha (Rua Germano Eise Pit - Lateral)									24.435,02	
1.5.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00	35,11	BDI 1	42,32	761,76	RA
1.6.			PINTURA					-	1.357,75	
1.6.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,02	51,16	BDI 1	61,66	1.357,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Miraguaí/RS
Local

segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Luan Paulo Caron Sprendor
CREA/CAU: RS 237.263
ART/RRT: 0